

Заказчик:

Подрядчик: ООО "А-Индустрия", г. Санкт-Петербург, тел. (812) 309-29-83

Стройка:

Объект: Офис

Смета №

Виды выполняемых работ	Объем	Ед. изм.	Расценки	Сумма	
Полы			Итого:		
Обеспыливание полов	525,00	м2	21,91р.	7 247,80р.	
Устройство покрытия из линолеума на клей	525,00	м2	208,70р.	69 026,67р.	
Сварка швов гомогенного линолеума	179,54	м/п	125,22р.	14 163,48р.	
Установка пластикового плинтуса	344,98	м/п	104,35р.	22 678,88р.	
Стены			Итого:	559 771,85р.	
Грунтовка стен под шпаклевку	974,44	м2	41,74р.	25 623,75р.	
Грунтовка стен под поклейку обоев	974,44	м2	41,74р.	25 623,75р.	
Грунтовка откосов под шпаклевку	148,20	м/п	41,74р.	3 897,05р.	
Поклейка стен обоями под покраску	974,44	м2	156,52р.	96 089,07р.	
Покраска откосов в 2 слоя	148,20	м/п	208,70р.	19 485,24р.	
Покраска стен в 2 слоя	974,44	м2	156,52р.	96 089,07р.	
Установка защитного малярного уголка	79,00	шт.	104,35р.	5 193,44р.	
Шлифовка стен	974,44	м2	62,61р.	38 435,63р.	
Шлифовка откосов	148,20	м/п	62,61р.	5 845,57р.	
Армирование стен малярной сеткой	974,44	м2	104,35р.	64 059,38р.	
Шпаклевка стен в 2 слоя	974,44	м2	208,70р.	128 118,75р.	
Шпаклевка откосов в 2 слоя	148,20	м/п	208,70р.	19 485,24р.	
Установка дверных блоков до 900мм	13,00	шт.	2 608,72р.	21 365,40р.	
Установка наличников	132,60	м/п	125,22р.	10 460,50р.	
Потолок			Итого:	69 026,67р.	
Устройство потолка типа "Armstrong"	525,00	м2	208,70р.	69 026,67р.	
Электрика			Итого:	43 808,93р.	
Прокладка силового кабеля 2х0,75	200,00	м/п	83,48р.	10 518,35р.	
Установка выключателя	19,00	шт.	104,35р.	1 249,06р.	
Установка розетки силовой	101,00	шт.	104,35р.	6 639,71р.	
Установка светильников (встраиваемых)	92,00	шт.	438,26р.	25 401,81р.	
Подготовительные работы			Итого:	23 362,51р.	
Изготовление/разборка: леса, козлы	6,00	шт.	782,62р.	2 958,29р.	
Устройство дверного проема (пенобетон)	1,89	м2	782,62р.	931,86р.	
Зачистка примыкания пола и стен	77,83	м/п	70,00р.	3 432,51р.	
Подъем материалов 1т-этаж	5	18,75	т./этаж	626,09р.	7 395,71р.
Материалы	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма	
Сухие смеси				71 205,00р.	
Ветонит LR+ (шпатлевка для сух.помещений),25кг	141,00	меш.	505,00р.	71 205,00р.	
Профиль штукатурный, маячковый				2 291,00р.	
Профиль углозащ.(оцинкованный),3м	79,00	шт.	29,00р.	2 291,00р.	
Грунтовки, герметики				28 070,00р.	
Плитонит Грунт Упрочняющий 10л	14,00	шт.	679,00р.	9 506,00р.	
Грунт пропиточный универсал "Текс" 10кг	42,00	шт.	442,00р.	18 564,00р.	
Лакокрасочные материалы				36 738,00р.	

Краска в/д интерьерн. Alpina Renova 10л.	39,00	шт.	942,00р.	36 738,00р.
Обои под окраску				51 764,00р.
Обои под окраску флизелинов. Ланита С-108 26,5м.кв	43,00	рулон	848,00р.	36 464,00р.
Сетка стеклотканевая яч.5х5мм (50м)	20,00	рулон	765,00р.	15 300,00р.
Лесопиломатериалы				5 796,50р.
Брусok 50х50х3000мм е/в. хв/п.(1-3 сорт деловой)	72,00	шт.	51,75р.	3 726,00р.
Брусok сухой ст.хв/п. 45х45х3000мм	8,00	шт.	76,00р.	608,00р.
Доска обрезная 25х100х3000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел	30,00	шт.	48,75р.	1 462,50р.
Метизы				2 515,00р.
Дюбель NAT 10 (50шт) "Sormat"	3,00	упак.	75,00р.	225,00р.
Дюбель NAT 6 (100шт) "Sormat"	11,00	упак.	37,00р.	407,00р.
Саморезы ГД 3,8х41мм (200шт)	9,00	упак.	67,00р.	603,00р.
Саморезы ГД 4,2х75мм (100шт)	3,00	упак.	78,00р.	234,00р.
Саморезы ГМ 3,5х25мм (200шт)	6,00	упак.	44,00р.	264,00р.
Саморезы ГМ 3,5х51мм (200шт)	6,00	упак.	84,00р.	504,00р.
Саморезы унив.оц.5,0х100мм (100шт)	2,00	упак.	139,00р.	278,00р.
Гвозди				114,00р.
Гвозди финишные оц.1,8х40мм (0,5кг)	2,00	упак.	57,00р.	114,00р.
Напольные покрытия				206 998,00р.
Плинтус пластиковый	344,98	м/п	100,00р.	34 498,00р.
Линолеум - (позиция заказчика)	575,00	м2	300,00р.	172 500,00р.
Потолок				199 500,00р.
Подвесной потолок "Armstrong	525,00	м2	380,00р.	199 500,00р.
Двери				46 293,00р.
Дверное полотно JITE белое глад. Глухое	13,00	шт.	1 784,00р.	23 192,00р.
Коробка дверная белая	13,00	шт.	796,00р.	10 348,00р.
Петля ввертная М6 бе	26,00	шт.	23,00р.	598,00р.
Замок 2014 с отв.частью и кл.хром	13,00	шт.	186,00р.	2 418,00р.
Ручка 16/006 хром	26,00	шт.	182,00р.	4 732,00р.
Наличник МДФ 58х10х2200 белый	65,00	шт.	77,00р.	5 005,00р.
Электрика				237 299,00р.
Изолента ПВХ Safeline 15ммх20м зеленая	3,00	шт.	22,00р.	66,00р.
Изолента ПВХ Safeline 15ммх20м синяя	3,00	шт.	22,00р.	66,00р.
Изолента ПВХ Safeline 15ммх20м черная	3,00	шт.	22,00р.	66,00р.
Кабель NYM "Севкабель" 3х2,5	50,00	м/п	37,50р.	1 875,00р.
Провод ПВС 2х0,75	200,00	м/п	10,50р.	2 100,00р.
Кабель витая пара 5е кат. (1 бухта 305м)	32,00	шт.	3 050,00р.	97 600,00р.
Гофротруба	50,00	м/п	13,00р.	650,00р.
Розетка RJ11+RJ45	97,00	шт.	380,00р.	36 860,00р.
Светильник встраив. 595х595 ЛВО-34Е4х18w с лампами	92,00	шт.	950,00р.	87 400,00р.
Выключатель одноклавишный с/у с подсв.Lilium Kare	19,00	шт.	75,00р.	1 425,00р.
Розетка 2 гнезда с/у с/з Lillium Kare №31002082	101,00	шт.	91,00р.	9 191,00р.
Гидроизоляция, клей				44 500,00р.
Клей "Quelyd Intisse" флизелиновый д/обоев, 300гр.	49,00	шт.	132,00р.	6 468,00р.
Клей хол. сварка Sintex Н-44 для линолеума 100 мл	21,00	шт.	122,00р.	2 562,00р.
Клей Notakoll 248 для коммерческого линолеума 14кг	19,00	шт.	1 450,00р.	27 550,00р.
Пена монтажная "Макрофлекс" проф.750мл	36,00	шт.	220,00р.	7 920,00р.
Расходные материалы				23 733,80р.
Миксер для цем.растворов 80мм 22В108(ИМ01-108)	2,00	шт.	86,00р.	172,00р.
Бумага наждачная желтая зерно 80 115мм 5м "Mirox"	20,00	шт.	139,00р.	2 780,00р.

Бумага наждачная желтая зерно 150 115мм 5м "Mirox"	43,00	шт.	112,00р.	4 816,00р.
Валик меховой натур.200мм	27,00	шт.	63,00р.	1 701,00р.
Кисть плоская 70мм нарур.щетина 304070	105,00	шт.	108,00р.	11 340,00р.
Перчатки х.б. с ПВХ покрытием 4 нити	67,00	пара	9,40р.	629,80р.
Ведро оцинкованное 12л	1,00	шт.	135,00р.	135,00р.
Контейнер круглый 60л	6,00	шт.	360,00р.	2 160,00р.

Итого по работам: **762 326,33р.**
Итого по материалам: **749 819,30р.**
Транспортные расходы: **30 242,91р.**

Итого по смете: **1 542 388,55р.**

Заказчик _____
М.П. (должность) (подпись) (расшифровка)

Подрядчик _____
М.П. (должность) (подпись) (расшифровка)